

**PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  
ŻERY PILAKI GMINA GRODZISK**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	j.m.	Ilość
1.	KNR 4-01 1202-09	<b>Roboty remontowo-budowlane z zakresu robót tynkarskich i malarskich</b>  Zeskrobanie i zmycie farb olejnych i emulsyjnych, ścian, sufitów $1,5 \times 25,60 = 38,50$	10m2	38,50
2.	KNR 4-01 0713-03	Wyrównanie istniejących tynków wewnętrznych gol-bantem $11,60 \times 3 \times 2 = 69,60$ $5,66 \times 3 \times 2 = 33,96$ $5,69 + 2,92 \times 3 \times 6 = 154,98$ $3 \times 3 \times 3 = 27,00$ $2 \times 1.0 = 2m2$ 287,56	m2	287,56
3.	KNR 4-01 0622-05	Zagruntowanie ścian roztworem gruntująco-wzmacniającym $192,50 \times 2 = 385,00$	m2	385,00
4.	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie tynków z osiatkowaniem spęknięć i rys szer.30cm $1,0 \times 33 = 33$	mb	33,00
5.	KNR 4-01 1011-02-06	Rozbiórka pieców kaflowych $1,375 \times 4 = 5,5m3$	\m3	5,50
6.	KNR 2-02 0120-02	Zamurowanie otworów po piecach kaflowych gr. 1/2 cegły $4 \times 2 = 8m2$	m2	8,00
7.	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kat. III wewnętrzne cementowo wapienne. $8 \times 2 = 16$	m2	16,00
8.	KNR 2-02 0825-04	Wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej ścian i sufitów $287,56 + 65,52 + 21,28 + 10,72 = 385,00$	m2	385,00
9.	KNR 2-02 1505-01	Malowanie dwukrotne ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi	m2	287,56
10.	KNR 2-02 1505-02	j.w.lecz sufitów	m2	97,44
11.	Kalkulacja własna	Demontaż ościeży drzwiowych wraz ze skrzydłami	szt.	4,00

12.	KNR 2-02 1014-01	Wstawianie ościeżnic drzwiowych drewnianych wewnętrznych	szt.	4,00
-----	---------------------	---	------	------

13.	KNR 2-02 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane płycinowe z kpl. okuć (Toskania P-3 Sokółka) lub do wyboru inwestora) 3x2,20=6,60	m2	6,60
14.	KNR 4-01 1215-01	Mycie i zabezpieczenie ścian stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg przy robotach remontowych i malarskich 1 całość	m2	385,00