

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH
ADRES INWESTYCJI : 17-315 GRODZISK, UL. 1 MAJA 34
INWESTOR : Zespół Szkół w Grodzisku
ADRES INWESTORA : 17-315 GRODZISK, UL. 1 MAJA 34
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Warszycki (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w Grodzisku					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	SALA NR 1 <sala przedszkolna>5.61*11.9+2.82*5.93 <łazienka>2.82*5.93 A (suma częściowa)	m ² m ²	83.482 16.723	
		SALA NR 2 <sala przedszkolna>5.61*11.9+2.82*5.93 <łazienka>2.82*5.93 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	100.205 83.482 16.723	
			m ²	100.205	
				RAZEM	200.410
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw metalowych	szt.		
d.1	1134-01	SALA NR 1 15	szt.	15.000	
		SALA NR 2 15	szt.	15.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, USUNIĘCIE FARBY OLEJNEJ ZE ŚCIAN O WYSOKOŚCI 1,5M	m ²		
d.1	1202-09	SALA NR 1 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*1.5 2.3*0.6*6*-1 1.0*1.5*2*-1 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	78.780 -8.280 -3.000	
	OTWORY	SALA NR 2 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*1.5 2.3*0.6*6*-1 1.0*1.5*3*-1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	67.500 78.780 -8.280 -4.500	
	OTWORY		m ²	66.000	
				RAZEM	133.500
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach, ŚCIANY POWYŻEJ POWIERZCHNI Z FARBĄ OLEJNĄ	m ²		
d.1	0713-01	SALA NR 1 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*1.7 2.3*1.4*6*-1 1.0*0.5*2*-1 A (obliczenia pomocnicze)		89.284 -19.320 -1.000 =====	
	OTWORY	SALA NR 2 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*1.5 2.3*1.4*6*-1 1.0*0.5*2*-1 B (obliczenia pomocnicze)		68.964 78.780 -19.320 -1.000 =====	
	OTWORY	poz.4A+poz.4B	m ²	58.460 127.424	
				RAZEM	127.424
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach	m ²		
d.1	0713-02	poz.1	m ²	200.410	
				RAZEM	200.410
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych w pomieszczeniach	szt.		
d.1	0354-13	SALA NR 1 <sala i łazienka> 7*1	szt.	7.000	
		SALA NR 2 <sala i łazienka> 7*1	szt.	7.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - OKNA WEWNĘTRZNE MIĘDZY SALĄ A ŁAZIENKĄ	szt.		
d.1	0354-03	SALA NR 1 1*1	szt.	1.000	
		SALA NR 2 1*1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI WEWNĘTRZNE	szt.		
d.1	0354-04	SALA NR 1 <łazienka>1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<drzwi wejściowe do sali>1 SALA NR 2 <pomieszczenie pomocnicze>1 <łazienka>1 <drzwi wejściowe do sali>1	szt. szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI WEJŚCIOWE DO SAL SALA NR 1 <drzwi wejściowe do sali>1*2.1 SALA NR 2 <drzwi wejściowe do sali>1*2.1	m ² m ² m ²	 2.100 2.100	
				RAZEM	4.200
10	KNR 4-01 d.1 0349-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej, PODWYŻSZENIE OTWORÓW DRZWI WEWNĘTRZNYCH W ŁAZIENKACH SALA NR 1 1.3*0.4*0.3 SALA NR 2 1.3*0.4*0.3	m ³ m ³ m ³	 0.156 0.156	
				RAZEM	0.312
2		ROBOTY REMONTOWE			
11	KNR 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami, OTWORY PO ZDEMONTOWANYCH OKNACH WEWNĘTRZNYCH SALA NR 1 0.95*0.95*0.3 0.95*(2.1-0.95)*0.1 A (suma częściowa) SALA NR 2 0.95*0.95*0.3 0.95*(2.1-0.95)*0.1 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.271 0.109 ----- 0.380 0.271 0.109 ----- 0.380	
				RAZEM	0.760
12	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu) - OBUSTRONNIE, PO ZAMÓROWANYCH OTWORACH SALA NR 1 0.95*2.1*2 SALA NR 2 0.95*2.1*2	m ² m ² m ²	 3.990 3.990	
				RAZEM	7.980
13	KNR 4-01 d.2 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m desekowań konstrukcji, NADPROŻE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO ŁAZIENEK SALA NR 1 1.1*0.3 SALA NR 2 1.1*0.3	m ² m ² m ²	 0.330 0.330	
				RAZEM	0.660
14	KNR 4-01 d.2 0201-05	Deskowanie konstrukcji żelbetowej belek, NADPROŻE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO ŁAZIENEK poz.13	m ² m ²	 0.660	
				RAZEM	0.660
15	KNR 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10-14 mm, NADPROŻE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO ŁAZIENEK poz.16*100	kg kg	 14.400	
				RAZEM	14.400
16	KNR 4-01 d.2 0203-07 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3, NADPROŻE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO ŁAZIENEK SALA NR 1 1.2*0.2*0.3 SALA NR 2 1.2*0.2*0.3	m ³ m ³ m ³	 0.072 0.072	
				RAZEM	0.144
17	KNR 4-01 d.2 1204-08 OTWORY	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ŚCIANY PO FARBIE OLEJNEJ> SALA NR 1 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*1.5 2.3*0.6*1 1.0*1.5*2*1 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 78.780 -8.280 -3.000 -----	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		SALA NR 2 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*1.5 2.3*0.6*6*-1 1.0*1.5*3*-1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	67.500 78.780 -8.280 -4.500 ----- 66.000	
				RAZEM	133.500
18 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów SALA NR 1 poz. 1A SALA NR 2 poz. 1B	m ² m ² m ²	 100.205 100.205	
				RAZEM	200.410
19 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian SALA NR 1 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*3.16 MINUS OTWORY 2.3*2.05*6*-1 0.9*2.1*3*-1 A (suma częściowa) SALA NR 2 (5.61+11.9+2.82+5.93)*2*3.16 MINUS OTWORY 2.3*2.05*6*-1 0.9*2.1*4*-1 B (suma częściowa) POTRĄCENIA POWIERZCHNI WYKONANEJ Z TYNKU ŻY- WICZNEGO poz. 20*-1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 165.963 -28.290 -5.670 ----- 132.003 165.963 -28.290 -7.560 ----- 130.113 -133.500	
				RAZEM	128.616
20 d.2	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach, PAS ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 1,5m W MIEJSCU PO FARBIE OLEJNEJ Tynk akrylowy Ceresit CT 60/63/64 , grupa B (kamyczek-kornik, ziarno 1,5;2;2,5;3 mm) opak. 25 kg poz.3	m ² m ²	 133.500	
				RAZEM	133.500
21 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm SALA NR 1 5.93+2.82+2*2+4 SALA NR 2 5.93+2.82+2*2+4	m m m	 16.750 16.750	
				RAZEM	33.500
22 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o powierzchni ponad 1.0 m2, CZYSZCZENIE i PONOWNE MALOWANIE ELEMENTÓW PŁYTOWYCH KABIN SANITARNYCH W ŁAZIENKACH SALA NR 1 (2.82+1.5*2)*1.5 SALA NR 2 (2.82+1.5*2)*1.5	m ² m ² m ²	 8.730 8.730	
				RAZEM	17.460
23 d.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane - analogia - fabr. wykończone Ościeżnica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, okleina CPL SALA NR 1 <wejście do sali, łazienka> (1+2*2.1)*2 SALA NR 2 <wejście do sali, łazienka, pomieszczenie pomocnicze> (1+2*2.1)*3	m m m	 10.40 15.60	
				RAZEM	26.00
24 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie okleinowane (o szerokości "80" i "90") pełne HQ CPL 0,2 mm SALA NR 1 <wejście do sali, łazienka> 1.0*2.1*2 0.9*2.1*1 SALA NR 2 <wejście do sali, łazienka, pomieszczenie pomocnicze> 1.0*2.1*1	m ² m ² m ² m ²	 4.200 1.890 2.100	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.1*2	m ²	3.780	
				RAZEM	11.970
25	KNR K-03	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentyla-	szt		
d.2	0501-10	cyjna bez żaluzji			
		SALA NR 1			
		7	szt	7.00	
		SALA NR 2			
		7	szt	7.00	
				RAZEM	14.00
26	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówko-	szt.		
d.2	0511-09	wych przykręcanych 4x20W. PRZYJĘTO EKSPLOATACYJNE			
		NATEŻENIE OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIACH PRZED-			
		SZKÓLNYCH 300 [LX], 15 SZT. NA POMIESZCZENIE			
		Oprawa typu ONR1-418 rastr.mod.suf. IP-20			
		Świetlówka LF 18W			
		SALA NR 1			
		15	szt.	15.000	
		SALA NR 2			
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	30.000